

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	STRADA UNIRII		
4.1.002	STRADA MIHAI EMINESCU		
4.1.003	STRADA MALINIILOR		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		

	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
-----				
6.2		Probe tehnologice si teste		
-----				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)				
-----				
Taxa pe valoarea adaugata				
-----				
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)				
-----				

Executant

Proiectant  
PFA URSACHI IUSTIN

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: STRADA UNIRII

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	382108 TERASAMENTE	
	382118 LOCURI DE PARCARE	
	382128 TROTUAR	
	382138 PIATRA SPARTA	
	382148 SPATIU VERDE	
	382158 ZID RANFORT	
4.1.2	Rezistentă	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	

	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant  
PFA URSACHI IUSTIN

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: STRADA MIHAI EMINESCU

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	382208 TERASAMENTE	
	382218 PAVAJ IN PAVELE DIN BETON PE SPATIILE DE CIRCULATIE	
	382228 AMENAJARE TROTUAR PE PARTEA DE SUD	
	382238 PIATRA SPARTA	
	382248 AMENAJARE CAMINE UTILITATI EXISTENTE	
	382258 RIGOLA DIN BETON DE CIMENT	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	

	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant  
PFA URSACHI IUSTIN

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: STRADA MALINILOR

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	382308 TERASAMENTE	
	382318 PAVAJ DIN PAVELE BETON PE LOCURI DE PARCARE	
	382328 PIATRA SPARTA	
	382338 SPATIU VERDE	
	382348 PLATFORME PUBELE	
	382358 AMENAJARE CAMINE UTILITATI	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	

	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant  
PFA URSACHI IUSTIN



Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0001 45250000 STRADA UNIRII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382108 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	TSC03G1	100 MC.	2.900						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA07D1	M.C.	72.700						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE									
003	TRB01B11	TONA	130.800						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M									
004	TRA01A05P	TONA	2.400						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
005	TSD05A1	100 MC.	1.300						
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE									
006	TSD14A1	M.C.	30.100						
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.									

007 TRA05A02 TONA 30.100  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST. DE 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0001 45250000 STRADA UNIRII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382118 LOCURI DE PARCARE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	DE10A1	M	147.000						
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM									
002	2100945	M.C.	6.700						
BETON DE CIMENT CLASA C8/10									
003	TRI1AC13F1	TONA	18.400						
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG.. AUTO-RAMPA, TEREN CTG									
004	TRB01A11	TONA	35.000						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M									
005	TRA01A..	TONA	18.400						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.									
006	TRA06A..	TONA	16.700						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM									
007	TSD05A1	100 MC.	4.700						

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

008 TSD14A1 M.C. 108.100  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

009 TRA05A02 TONA 108.100  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE 2

010 TSD15B1 M.C. 2.600  
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE  
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU  
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 5.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

012 DA06B1 M.C. 127.100  
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC  
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

013 DA06A1 M.C. 31.800  
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU  
ASTERNERE MANUAL

014 TRA01A.. TONA 354.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

015 TRA05A01 TONA 36.900  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE 1

016 DA12A1 M.C. 127.100  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

017 DA11A1 M.C. 31.800  
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

018 TRA01A.. TONA 381.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

019 TRA05A01 TONA 36.900  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON.  
ETC) PE DIST.DE 1

020 DD02A1 [ 5] MP. 1059.000  
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN  
SUBSTR DE NISIP

021 TRA01A.. TONA 211.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

022 TRI1AC13F1 TONA 211.800  
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..  
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 211.800  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-  
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Formularul F3

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0001 45250000 STRADA UNIRII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382128 TROTUAR

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+6+7+8) ( RON )
---------------------------	---	----	------------	--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DE10A1 M 24.000  
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT  
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON  
30 X 15 CM

002 2100945 M.C. 1.100  
BETON DE CIMENT CLASA C8/10

003 TRI1AC13F1 TONA 3.000  
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..  
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

004 TRB01A11 TONA 5.700  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-  
3 DISTANTA 10M

005 TRA01A.. TONA 3.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

006 TRA06A.. TONA 2.700  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =..KM

007	DE11A1	M	104.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT			
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE			
FUND BETON 10 X 20 C			
008	2100945	M.C.	2.100
BETON DE CIMENT CLASA C8/10			
009	TRI1AC13F1	TONA	3.900
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG			
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..			
AUTO-RAMPA,TEREN CTG			
010	TRB01A11	TONA	9.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1-			
3 DISTANTA 10M			
011	TRA01A..	TONA	3.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= .. KM.			
012	TRA06A..	TONA	5.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =..KM			
013	TSD05A1	100 MC.	0.120
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			
STRAT DIN PAM.NECO			
014	TSD14A1	M.C.	2.700
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE			
STROP.STR.			
015	TRA05A02	TONA	2.700
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE			
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.			
ETC)PE DIST.DE 2			
016	TSD15B1	M.C.	4.600
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE			
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			
MOT.ARD.INT.<10C			
017	TRA01A..	TONA	9.500



TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

018 DA06A1 M.C. 17.400  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

019 TRA01A.. TONA 38.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

020 TRA05A01 TONA 4.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE 1

021 RPAI04A1 M.C. 9.300  
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN  
BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M\*

022 TRA01A.. TONA 0.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

023 RPAH07C1 MP. 9.300  
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA  
REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR \*

024 TRA02A.. TONA 0.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= .. KM.

025 DA19A1 [ 2] MP. 116.000  
ASTERNERE FOLIE POLIETILENA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Formularul F3

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0001 45250000 STRADA UNIRII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382138 PIATRA SPARTA

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	DA12A1	M.C.	40.300						
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE									
002	DA11A1	M.C.	10.100						
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE									
003	TRA01A..	TONA	22.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.									
004	TRA05A01	TONA	5.200						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 1									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Formularul F3

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0001 45250000 STRADA UNIRII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382148 SPATIU VERDE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	TSH05B1	MP.	349.000						
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 15CM									
002	TSH09A1	100 MP.	3.500						
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *									
003	TSH03A1	M.C.	104.700						
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU									
004	TSH12B1	100 MP.	3.500						
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA									
005	TRA01A05P	TONA	188.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					

Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0001 45250000 STRADA UNIRII  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382158 ZID RANFORT

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA03D1	M.C.	4.440						
SAP MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVAND SUB 1.00 m LATIME, EXEC FARA SPRIJ, CU TALUZ INCLINAT									
002	PB02A1	M.C.	5.300						
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL									
003	2100969	M.C.	5.300						
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206									
004	TRA06A..	TONA	13.250						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=.. KM									
005	PC02A1	MP.	7.200						
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE									
006	TRA01A01	TONA	0.346						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0002 45250000 STRADA MIHAI EMINESCU  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382208 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC03G1 100 MC. 1.400  
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM  
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT  
3

002 TSA07D1 M.C. 34.100  
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU  
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.  
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE

003 TRB01B11 TONA 61.300  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA  
1-3 DISTANTA 10M

004 TRA01A05P TONA 2.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TSD05A1 100 MC. 0.600  
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECO

006 TSD14A1 M.C. 14.100  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

007 TRA05A02 TONA 14.100  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
 Obiectul: 0002 45250000 STRADA MIHAI EMINESCU  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 382218 PAVAJ IN PAVELE DIN BETON PE SPATIILE DE CIRCULATIE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DE11A1 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C	M	125.000						
002	2100945 BETON DE CIMENT CLASA C8/10	M.C.	2.500						
003	TRI1AC13F1 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG	TONA	4.700						
004	TRB01A11 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 10M	TONA	11.000						
005	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	TONA	4.700						
006	TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM	TONA	6.300						
007	TSD05A1 100 MC.	100 MC.	2.300						

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

008 TSD14A1 M.C. 53.100  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

009 TRA05A02 TONA 53.100  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 2

010 TSD15B1 M.C. 2.600  
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE  
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU  
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 5.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

012 DA06B1 M.C. 62.400  
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC  
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

013 DA06A1 M.C. 15.600  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

014 TRA01A.. TONA 173.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

015 TRA05A01 TONA 18.100  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 1

016 DA12A1 M.C. 62.400  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

017 DA11A1 M.C. 15.600  
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

018 TRA01A.. TONA 187.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

019 TRA05A01 TONA 18.100  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON.  
ETC) PE DIST.DE 1

020 DD02A1 [ 5] MP. 520.000  
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN  
SUBSTR DE NISIP

021 TRA01A.. TONA 104.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

022 TRI1AC13F1 TONA 104.000  
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..  
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 104.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-  
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0002 45250000 STRADA MIHAI EMINESCU  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382228 AMENAJARE TROTUAR PE PARTEA DE SUD

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DE11A1 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C	M	68.000						
002	2100945 BETON DE CIMENT CLASA C8/10	M.C.	1.400						
003	TRI1AC13F1 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG	TONA	2.600						
004	TRB01A11 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 10M	TONA	6.000						
005	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	TONA	2.600						
006	TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM	TONA	3.400						
007	TSD05A1 100 MC.	100 MC.	0.110						

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

008 TSD14A1 M.C. 2.400  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

009 TRA05A02 TONA 2.400  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 2

010 TSD15B1 M.C. 2.800  
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE  
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU  
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 5.700  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

012 DA11A1 M.C. 10.500  
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

013 TRA01A.. TONA 23.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

014 TRA05A01 TONA 5.400  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 1

015 RPAI04A1 M.C. 5.600  
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN  
BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M\*

016 TRA01A.. TONA 0.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

017 RPAH07C1 MP. 5.400  
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA



REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR \*

018 TRA02A.. TONA 0.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= .. KM.

019 DA19A1 [ 2] MP. 70.000  
ASTERNERE FOLIE POLIETILENA

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Formularul F3

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0002 45250000 STRADA MIHAI EMINESCU  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382238 PIATRA SPARTA

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+6+7+8) ( RON )
---------------------------	---	----	------------	---	--	--	--------------------------------------	---	-----------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12A1 M.C. 46.800  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

002 DA11A1 M.C. 11.700  
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

003 TRA01A.. TONA 26.100  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

004 TRA05A01 TONA 6.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
 Obiectul: 0002 45250000 STRADA MIHAI EMINESCU  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 382248 AMENAJARE CAMINE UTILITATI EXISTENTE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPAI13A1 ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*	BUC.	14.000						
002	RPAI04A1 TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*	M.C.	3.500						
003	RPAH07C1 COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *	MP.	14.000						
004	TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM	TONA	8.800						
005	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.	TONA	0.700						
006	3270013 GRATAR/GEIGER+RAMA FONTA D400 PAS L445X445	BUC.	2.000						
007	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE	TONA	0.800						

DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0002 45250000 STRADA MIHAI EMINESCU  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382258 RIGOLA DIN BETON DE CIMENT

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	RPAI04A1	M.C.	5.700						
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*									
002	RPAH07C1	MP.	56.700						
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *									
003	TRA06A..	TONA	14.200						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM									
004	TRA02A..	TONA	2.700						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.									
005	DA06A1	M.C.	2.800						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL									
006	TRA01A..	TONA	6.200						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0003 45250000 STRADA MALINILOR  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382308 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	TSC03G1	100 MC.	3.600						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA07D1	M.C.	91.100						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE									
003	TRB01B11	TONA	163.900						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M									
004	TRA01A05P	TONA	2.400						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
005	TSD05A1	100 MC.	1.600						
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE									
006	TSD14A1	M.C.	37.700						
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.									
007	TRA05A02	TONA	37.700						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE									



CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
 Obiectul: 0003 45250000 STRADA MALINILOR  
 Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 382318 PAVAJ DIN PAVELE BETON PE LOCURI DE PARCARE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
---------------------------	---	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	DE11A1	M	339.000						
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C									
002	2100945	M.C.	6.800						
BETON DE CIMENT CLASA C8/10									
003	TRI1AC13F1	TONA	12.700						
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG.. AUTO-RAMPA,TEREN CTG									
004	TRB01A11	TONA	29.800						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 10M									
005	TRA01A..	TONA	12.700						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.									
006	TRA06A..	TONA	17.100						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM									
007	TSD05A1	100 MC.	5.600						

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A  
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE  
STRAT DIN PAM.NECOE

008 TSD14A1 M.C. 129.300  
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE  
STROP.STR.

009 TRA05A02 TONA 129.300  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 2

010 TSD15B1 M.C. 2.600  
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE  
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU  
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 5.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

012 DA06B1 M.C. 202.700  
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC  
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI  
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

013 DA06A1 M.C. 50.700  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU  
ASTERNERE MANUAL

014 TRA01A.. TONA 564.800  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

015 TRA05A01 TONA 58.800  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 1

016 DA12A1 M.C. 202.700  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

017 DA11A1 M.C. 50.700

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

018 TRA01A.. TONA 608.300  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

019 TRA05A01 TONA 58.800  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 1

020 DD02A1 [ 5] MP. 1267.000  
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN  
SUBSTR DE NISIP

021 TRA01A.. TONA 253.400  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

022 TRI1AC13F1 TONA 253.400  
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..  
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 253.400  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-  
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE    MATERIALE    MANOPERA    UTILAJ    TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Formularul F3

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0003 45250000 STRADA MALINILOR  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382328 PIATRA SPARTA

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+6+7+8) ( RON )
---------------------------	---	----	------------	---	--	--	--------------------------------------	---	-----------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA12A1 M.C. 101.200  
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

002 DA11A1 M.C. 25.300  
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU  
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI  
INNOROIRE

003 TRA01A.. TONA 56.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

004 TRA05A01 TONA 13.100  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.  
ETC) PE DIST.DE 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Formularul F3

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0003 45250000 STRADA MALINILOR  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382338 SPATIU VERDE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	TSH05B1	MP.	451.000						
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 15CM									
002	TSH09A1	100 MP.	4.500						
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *									
003	TSH03A1	M.C.	135.300						
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU									
004	TSH12B1	100 MP.	4.500						
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA									
005	TRA01A05P	TONA	243.500						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					



Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0003 45250000 STRADA MALINILOR  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382348 PLATFORME PUBELE

Categoria de lucrari: 0382

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DA06A1 M.C. 6.000  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCA  
P CU  
ASTERNERE MANUAL

002 TRA01A.. TONA 134.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

003 DA15B1 MP. 60.000  
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT  
ALEI PIETONI CICLISTI EXEC PE SUBSRAT  
NISIP 5 CM GROS

004 2100945 M.C. 6.000  
BETON DE CIMENT CLASA C8/10

005 TRA06A.. TONA 15.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =..KM

006 TRB01A11 TONA 15.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE  
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRU  
PA 1-  
3 DISTANTA 10M

007 PC02A1 MP. 5.900  
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI  
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU  
SUPRAFETE PLANE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL VATRA DORNEI

Formularul F3

Obiectivul: 0382 45250000 LOCURI DE PARCARE  
Obiectul: 0003 45250000 STRADA MALINILOR  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 382358 AMENAJARE CAMINE UTILITATI

Categoria de lucrari: 0382

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPAI13A1 BUC. 4.000  
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN  
RIDICARE\*

002 RPAI04A1 M.C. 1.000  
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN  
BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M\*

003 RPAH07C1 MP. 4.000  
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA  
REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR \*

004 TRA06A.. TONA 2.500  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =..KM

005 TRA02A.. TONA 0.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= .. KM.

006 TRA01A.. TONA 0.200  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
PFA URSACHI IUSTIN

CONTRACTANT (OFERTANT)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: LOCURI DE PARCARE

Dezive: 382108 382118 382128 382138 382148 382158 382208 382218 382228 382238 382248 382258 382308 382318 382328  
 382338 382348 382358

Nr.   Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
Crt.		cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
		in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	1399.03			1.413
2	2100945 BETON DE CIMENT CLASA C8/10	M.C.	26.60			65.436
3	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	25.10			61.495
4	2100969 BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206	M.C.	5.30			13.303
5	2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	0.59			1.326
6	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	0.50			1.215
7	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	677.13			1151.124
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	3.28			4.423
9	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	297.47			401.581
10	2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	75.09			112.639
11	2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	934.97			1402.450
12	2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 VRAC S457	BUC.	504.00			1.512
13	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	171.85			18.904
14	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	639.18			21.093
15	2900591 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT CARP LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	0.20			0.157
16	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.02			0.014
17	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.01			0.003
18	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.02			0.009
19	2915479 SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2,00M S 8689	M.C.	0.26			0.207

20	2917673	DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.17			0.136
21	2928335	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	0.79			0.018
22	3270013	GRATAR/GEIGER+RAMA FONTA D400 PAS L445X445	BUC.	2.00			0.040
23	3271112	PAVELE DIN BETON 8 cm	MP.	2988.30			448.245
24	3803116	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	4.47			0.004
25	3803269	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	0.93			0.001
26	5886928	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	4.47			0.005
27	6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	740.00			740.000
28	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	3.71			3.715
29	6311528	SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	3.23			0.004
30	6716775	FOLIE POLIETILENA CONSTRUCTII, 1KG/8.4MP, 0.1 CM GROS	KG	22.32			0.003
31	7204435	SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	31.68			0.032
32	7315789	DECOFROL	KG	1.97			0.002
T O T A L							
					RON		4450.508
					EURO		

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: LOCURI DE PARCARE

Dezive: 382108 382118 382128 382138 382148 382158 382208 382218 382228 382238 382248 382258 382308 382318 382328  
 382338 382348 382358

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	39.385			
2	106 DRENOR CANALIST	38.088			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	124.302			
4	128 PAVATOR	3146.020			
5	134 ZIDAR	10.191			
6	196 SAPATOR	779.658			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	1027.719			
8	903 PEISAGIST	147.808			
9	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	235.200			
10	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	307.250			
	T O T A L	5855.622	RON		
			EURO		

Ofertant



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: LOCURI DE PARCARE

Dezive: 382108 382118 382128 382138 382148 382158 382208 382218 382228 382238 382248 382258 382308 382318 382328  
382338 382348 382358

Nr.   Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	20.540		
2	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	43.207		
3	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	2.914		
4	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	5.407		
5	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	261.023		
6	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	0.760		
7	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	169.669		
8	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	75.736		
T O T A L		579.256	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: LOCURI DE PARCARE

Dezive: 382108 382118 382128 382138 382148 382158 382208 382218 382228 382238 382248 382258 382308 382318 382328  
 382338 382348 382358

Nr.  Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	4411.796				
1.001	TRA01A01 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM.	0.346				
1.002	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	439.200				
1.003	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	1918.700				
1.004	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	1305.300				
1.005	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.	4.300				
1.006	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,	261.300				

	SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 1				
1.007	TRA05A02	377.500			
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 2				
1.008	TRA06A..	91.900			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM				
1.009	TRA06A..	13.250			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =.. KM				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii				
3.	Alte transporturi (total)				
	T O T A L	4411.796		RON	
				EURO	

Ofertant

**RETETE:**

Reteta normei: DD02A1 [ 5]

3271112 PAVELE DIN BETON 8 cm

2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~

12800 PAVATOR

8994004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF

8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

-----

Reteta normei: DA19A1 [ 2]

6716775 FOLIE POLIETILENA CONSTRUCTII, 1KG/8.4MP, 0.1 CM GROS

12821 PAVATOR CAT.2

19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3

-----

Consum U.M.

1.05000 MP.

0.03000 M.C.

0.01700 M.C.

0.66765 ORA

0.00190 ORA

0.00160 ORA

Consum U.M.

0.12000 KG

0.02799 ORA

0.00404 ORA