

CAIET DE SARCINI

1. Generalitati

a. Denumire proiect

Magazie ptr.lemne la Centrul de zi pentru copii ,strada Chilia nr 11 .

b. Beneficiar

UAT Vatra Dornei ,strada Mihai Eminescu nr 17.

725700 Vatra Dornei ,judetul Suceava .

c. Autoritatea contractanta

UAT Vatra Dornei ,strada Mihai Eminescu nr 17.

725700 Vatra Dornei ,judetul Suceava .

2.Amplasament

Statiunea Vatra Dornei este amplasata pe DN17/E576,intre Campulung Moldovenesc si Pasul Tihuta,respectiv Bistrita ,la intersectia cu DN17B ce vine dinspre Bicaz si Piatra Neamt .

Amplasamentul este situat in intravilanul localitatii Vatra Dornei ,pe strada Chilia nr 11.Imobilul unde a fost amenajat Centrul de zi pentru copii ,cladirea scolii generale nr 3 si terenul sunt parte a domeniului public al unitatii administrative-teritoriale Vatra Dornei ,inscris in cartea funciara nr 34304 .

Magazia va fi amplasata in curtea imobilului ,pe partea stanga in locul actualei magazii .

3.Descrierea generala a investitiei .

Se are in vedere desfacerea magaziei existente care este din lemn construita inainte de 1980 ,fara fundatie de beton si se afla intr-un stadiu avansat de deteriorare .Invelitoarea este din azbociment si este sparta .Durata de exploatare a magaziei

este depasita si nu se mai poate depozita lemne de foc pentru centrala termica care a fost montata in cladirea centrului de zi pentru copii .

Magazia pentru lemne se va realiza in suprafata de 60 mp pe o fundatie din beton clasa C8/10 ,cu agregate sortate de rau , cu o pardoseala din beton clasa C12/15 armata cu plasa sudata .Structura magaziei este din confectii metalice si invelitoarea din tabla cutata ptr.acoperis de 0,4 mm .

Pentru executarea magaziei ptr.lemne au fost propuse urmatoarele categorii de lucrari :

- Sapatura manuala de pamant la fundatii
- Cofraje din scanduri de brad pentru turnarea betonului
- Strat de repartitie din balast de rau
- Compactarea cu maiu mecanic a umpluturii
- Montat plasa sudata cu ochiuri de 10x10 cm
- Turnarea betonului in fundatii si elevatii C8/10
- Turnarea betonului in pardoseala C12/15
- Confectii metalice din teava patrata la structura magaziei
- Montarea peretilor din tabla de 0,4 mm
- Confectionarea usii metalice din tabla 1,00x2,50 m
- Montarea balamale la usa = 3,00 buc
- Invelitoare din tabla zincata pentru acoperis
- Vopsirea confectiilor metalice cu aparat cu aer conditionat
- Transportul materialelor .

4.Garantia lucrarilor

Perioada de garantie va fi de 36 luni calendaristice de la data receptiei la terminarea lucrarilor .

5. Durata de executie a lucrarilor

Termen de executie a lucrarilor :30 zile si decurge de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor .

6.Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut .

7.Dispozitii finale

Pe perioada derularii lucrarilor de construire magazie ptr.lemne din confectii metalice ,ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca ,a celor privind protectia mediului si a celor privind situatii de urgenta .

Cerintele din caietul de sarcini sunt minime si nerespectarea acestora in totalitate conduce la respingerea ofertei .

Toate documentele cuprinse in oferta si cele ce vor insoti produsele vor fi prezentate in limba romana .

Nu se accepta oferte alternative .

Intocmit

Zamfira Hopulele-Gligor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zamfira Hopulele-Gligor', written in a cursive style.